
 MINERITA	 W ENGENHARIA	RTSB BARRAGEM B1/B3
ANEXO I - RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RTSB) MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023	N.º: N/A	FOLHA 1 / 2
	N.º WN ENGENHARIA: WNEMIN.001.2023.002.006	REV. 0

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE

ANO BASE: 2023

Semestre: 2º

Empreendimento: Minerita – Minérios Itaúna Ltda.

CNPJ: 16.813.461/0004-66

Município: Itatiaiuçu- MG

Nome da barragem: Barragem B1/B3

Finalidade: Disposição Final de Rejeito | Desativada | Em descaracterização Categoria de risco: Baixo



Potencial de dano ambiental: Alto

Declaro para fins de acompanhamento e comprovação junto a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, que realizei auditoria técnica de segurança na estrutura acima especificada, conforme Relatório Técnico de Auditoria de Segurança elaborado em agosto /2023.

Atesto a condição de estabilidade da barragem supracitada.

Para melhorar, manter (ou obter) as condições de segurança da barragem foram especificadas as seguintes recomendações que serão implementadas conforme cronograma a seguir:

ID	Recomendação	Prazo	Tipo / Observação / Justificativa
01	Realizar atualização topográfica	-	<p>Rotina</p> <p>As atividades de escavação para descaracterização do conjunto B1/B3 foram realizadas de forma contínua desde a elaboração do último RISR, assim como a utilização da pilha de rejeitos nas porções já exauridas da barragem B1. É recomendável que sejam realizadas atualizações topográficas com frequência mínima semestral.</p>

 MINERITA	 W ENGENHARIA	RTSB BARRAGEM B1/B3
ANEXO I - RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RTSB) MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023	N.º: N/A	FOLHA 2 / 2
	N.º WN ENGENHARIA: WNEMIN.001.2023.002.006	REV. 0

ID	Recomendação	Prazo	Tipo / Observação / Justificativa
02	Dar continuidade à escavação de rejeitos como medida de descaracterização da estrutura.	-	Operação / Descaracterização Objetivando atender a legislação e em conformidade com o TC firmado com o Estado de Minas Gerais tendo como interveniente a ANM e a FEAM, com chancela do MPE, faz-se necessária a continuidade no processo de escavação e remoção dos rejeitos contido na barragem B3 e na sequência naqueles que se encontram confinados por estes.
03	Manter limpeza dos dispositivos de drenagem superficial	-	Manutenção Para que o sistema de drenagem superficial funcione adequadamente é recomendável a realização de limpezas de seus dispositivos, especialmente no período chuvoso.
04	Conclusão das obras do novo vertedor antes do período chuvoso	30/01/2024	Em atendimento ao projeto de descaracterização da estrutura, está previsto a construção de um vertedor na ombreira direita.

Anexo, cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica do Relatório Técnico de Auditoria de Segurança.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2023.

**Auditor – Wagner Araújo
Nascimento**

Engº de Minas de Saúde e
Segurança e Geotécnico
CREA: 98.111/D

**Responsável Legal – Lucas
Nogueira Lemos**

Diretor
CPF: 012.500.686-14